

RESIDENCE DU 69 RUE MADAME - 75006 PARIS  
SOCIETE PHILANTHROPIQUE  
AAPR ARCHITECTES DE COPROPRIÉTÉ

**TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT**  
**BORDEREAU DE CHIFFRAGE DPGF**  
*Mise à jour mars 2025*

TRAVAUX	U	Q	PU	Q x PU
POUR LA REFECTION DU COLLECTEUR PRINCIPAL ET DES RACCORDEMENTS SECONDAIRES APPARENTS ET ENTERRES A REZ DE CHAUSSEE ET EN CAVES, SUIVANT LE TRACE ROUGE DU PLAN N020 221_P ET TERMES PRECITES.				
Fourniture et pose de canalisations en fonte SMU + ou ITINERO PONT A MOUSSON ou MLK DUKER, à joints inox, de diamètre 125, en tranchée sur semelle en béton armé, solins d'accotement ciment, compris toutes pièces en fonte et découpe des longueurs à la demande. Estimation :	ML	12		- €
Fourniture et pose de canalisations en fonte SMU + ou ITINERO PONT A MOUSSON ou MLK DUKER, à joints inox, de diamètre 100, en tranchée sur semelle en béton armé, solins d'accotement ciment, compris toutes pièces en fonte et découpe des longueurs à la demande. Estimation :	ML	7		- €
Fourniture et pose de canalisations en fonte SME PONT A MOUSSON à joints caoutchouc, de diamètre 150, en élévation sur corbeaux en fer forgé, compris toutes pièces en fonte et longueurs à la demande, peinture une couche de protection supplémentaire. Estimation :	ML	15		- €
Fourniture et pose de canalisations en fonte SME PONT A MOUSSON à joints caoutchouc, de diamètre 125, en élévation sur corbeaux en fer forgé, compris toutes pièces en fonte et longueurs à la demande, peinture une couche de protection supplémentaire. Estimation :	ML	27		- €
Fourniture et pose de canalisations en fonte SME PONT A MOUSSON à joints caoutchouc, de diamètre 100, en élévation sur corbeaux en fer forgé, compris toutes pièces en fonte et longueurs à la demande, peinture une couche de protection supplémentaire. Estimation :	ML	25		- €
Fourniture et pose de canalisations en fonte SME PONT A MOUSSON à joints caoutchouc, de diamètre 75, en élévation sur corbeaux en fer forgé, compris toutes pièces en fonte et longueurs à la demande, peinture une couche de protection supplémentaire. Estimation :	ML	5		- €
Percements à la demande, réfection en maçonnerie après passage des canalisations neuves. Nombre :	U	9		- €
Pour pénétration dans le sous-sol au-dessus du niveau du trottoir, conformément aux directives du service de la voirie, exécution d'un percement au diamant, compris amenée et repli du matériel nécessaire. Nombre :	U	1		- €
Exécution d'un percement au diamant, compris amenée et repli du matériel nécessaire. Nombre :	U	2		- €
Ouverture d'un passage d'homme pour donner accès à la sous pente de la descente de caves qui est rendue inaccessible par la présence de la machinerie d'ascenseur, fermeture en bloc d'aggloméré à l'issu du chantier. Nombre :	ENS	1		- €
Fourniture et pose d'un siphon de sol en fonte à panier en acier galvanisé sur massif en ciment, compris tous travaux de maçonnerie à la demande et réfection de pente au pourtour. Nombre :	U	3		- €
Démolition et réfection de dallage en ciment en raccord au droit de nos tranchées compris tous travaux de maçonnerie à la demande, épaisseur 10 cm. Estimation :	M²	5		- €
Démolition et réfection de dallage ciment en raccord au droit de nos tranchées, compris tous travaux de maçonnerie à la demande, épaisseur 20 cm, fourniture et mise en place d'enrobée de couleur similaire à l'existant avec coupement préalable des rives. dans la limite de 5m 2 . Estimation :	M²	9		- €
Etalement et protection des tranchées à la demande pour assurer la libre circulation et la sécurité des piétons.	ENS	1		- €
Remblai des tranchées à l'aide de sablon sur 20 cm au dessus des canalisations, le reste avec des matériaux neufs ainsi que les terres provenant des fouilles qui auront pu être stockées sur place.	ENS	1		- €
Fourniture et mise en place de canalisations souples provisoires pendant la durée des travaux afin de permettre la libre utilisation de l'eau à MM. Les Copropriétaires ou Locataires ainsi que l'éventuelle évacuation des eaux de pluie.	ENS	1		- €
Evacuation des gravois, anciennes canalisations et terres excédentaires aux décharges publiques, compris droits.	ENS	1		- €
Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (D.I.C.T.) auprès des distributeurs de Gaz et d'électricité et Nemandes obligatoires de renseignements et de plans au Maître d'Oeuvre et au Maître d'Ouvrage, nécessaires à l'ouverture de tranchées.	ENS	1		- €
Sujétion des eaux, nettoyage des lieux.	ENS	1		- €
Emménagement du chantier, installation et replis du matériel après exécution.	ENS	1		- €
Etablissement du plan d'exécution en deux exemplaires.	ENS	1		- €
Mise à disposition d'un cantonnement mobile ou démontable compris transport aller-retour et toutes sujétions de branchements, pendant la durée du chantier.	ENS	1		- €
Location journalière du cantonnement pendant toute la durée du chantier, compris toutes sujétions de maintenance et d'entretien.	ENS	1		- €
<b>TOTAL HT</b>				- €
TVA 10%				- €
<b>TOTAL TTC</b>				- €